

2026년도 시설사업비 예산단가

경상남도교육청

(금액단위 : 천원)

사 업 명		단위	2026년 예산단가	적 요	비 고
교실신·증·개축	1층, 최상층	실	246,780	· 면적91.8㎡ · 2중창 또는 복층유리시공 · PF보드 화스너 고정 · 안전난간봉설치, 전열교환기설치 · 냉·난방(천장형)	증개축
교실신·증·개축	2층이상	실	220,020	· 면적91.8㎡ · 2중창 또는 복층유리시공 · 안전난간봉설치, 전열교환기설치 · 냉·난방(천장형)	
현관 신·증·개축	철근콘크리트조	실	212,280	· 면적91.8㎡	
계단실 신·증·개축	철근콘크리트조	층	106,140	· 면적45.9㎡ · 현관의 0.5	
연결복도 증축	철근콘크리트조	㎡	2,310	· 계단실 증·개축 단가(면적단위 환산) 적용	
사택증·개축	철근콘크리트조	㎡	3,010	· 면적 83㎡ 기준 · 냉난방기 제외	
창고증·개축	철근콘크리트조	㎡	2,310	· 계단실 증·개축 단가(면적단위 환산) 적용	
교사철거비	석면	실	26,340	· 면적 91.8㎡ · 철근콘크리트조, 조적조 · 석면처리비 포함	
	무석면	실	20,370	· 면적 91.8㎡ · 철근콘크리트조, 조적조 · 무석면 건축물	
	조적스레트	실	25,180	· 면적 86.4㎡ · 석면처리비 포함	
석면조사비		㎡	1	· 대한산업보건협회 창원산업보건센터 자료기준	
교실바닥교체	PVC타일	실	7,130	· 면적 : 67.5㎡ · 바닥 마감재 교체(바탕처리 미포함)	
	PVC타일 (바탕포함)	실	9,740	· 면적 : 67.5㎡ · 바닥 마감재 교체(바탕처리 포함)	
	목재후로링	실	18,790	· 면적 : 67.5㎡ · 바닥 틀 및 널 교체(바탕처리 미포함) · 전기공사 별도	
	석재마감	실	15,120	· 면적 : 67.5㎡ · 바닥 틀 및 널 교체(바탕처리 미포함) · 전기공사 별도	
	이중바닥재	실	17,900	· 면적 : 67.5㎡ · 바닥 틀 및 널 교체(바탕처리 미포함) · 전기공사 별도	
교실바닥교체(전기)	목재후로링, 석재마감	실	1,370	· 면적 : 67.5㎡ · 전기설비, 코드웨이	
	이중바닥재	실	10,410	· 면적 : 67.5㎡ · 전기설비, 코드웨이	
복도바닥교체	PVC타일	실	2,540	· 면적 : 24.3㎡ · 바닥 마감재 교체(바탕처리 미포함)	
	PVC타일 (바탕포함)	실	3,170	· 면적 : 24.3㎡ · 바닥 마감재 교체(바탕처리 포함)	
	목재후로링	실	6,740	· 면적 : 24.3㎡ · 바닥 틀 및 널 교체(바탕처리 미포함)	
	석재마감	실	5,460	· 면적 : 24.3㎡ · 바닥 틀 및 널 교체(바탕처리 미포함)	
	목재마감재	실	17,990	· 면적 : 45㎡ (1, 2층 1.0실) · 스텐 난간 교체	

사 업 명		단위	2026년 예산단가	적 요	비 고
계단실보수	PVC타일	실	12,700	. 면적 : 45㎡ (1, 2층 1.0실) . 스텐 난간 교체	대수선
	석재마감재	실	16,740	. 면적 : 45㎡ (1, 2층 1.0실) . 스텐 난간 교체	
이중창설치	플라스틱창	실	25,040	. 프라스틱225mm(이중창), 방충망, PVC . 내·외부 : 복층유리 22mm(로이,아르곤) . 기존창호 교체 . 안전난간봉설치	
	금속제창	실	30,880	. 조달등록기준, 단열이중창225mm(PS+AL), 방충망 . 내·외부 : 복층유리 22mm(로이,아르곤) . 기존창호 교체 . 안전난간봉설치	
교실출입문교체	목재2개소	실	5,310	. 출입문(2개소 4짝)	
	목재2개소	실	9,350	. 출입문+복도중창(기성품) . 복도 중간벽 제외(하부벽)	
	금속재2개소	실	10,400	. 출입문+복도중창(기성품) . 복도 중간벽 제외(하부벽)	
현관출입문교체	스텐	개소	7,600	. 규격:4.1m(폭)×2.6m(높이) 기준 . 단열형 강화 도아	
옥상방수	우레탄방수재 (구배 포함)	㎡	170	. 노출, 바탕처리+구배몰탈(100mm)+우레탄방수재	
	우레탄방수재 (구배 제외)	㎡	130	. 노출, 바탕처리(레진몰탈)+우레탄방수재	
	우레아방수재 (구배 포함)	㎡	230	. 노출(2T), 바탕처리+구배몰탈(100mm)+우레아방수재	
	우레아방수재 (구배 제외)	㎡	160	. 노출(2T), 바탕처리(레진몰탈)+우레아방수재	
	탑코팅	㎡	29	. 고압세척, 프라이머, 탑코팅	
외벽개선	단열(패널마감)	실	16,750	. PF보드+복합패널 4T기준 . 교실당 외벽 면적 48㎡ 기준(좌우측 및 난간 제외), 주변 코킹 포함	
드라이비트해소		M2	350	. 화재위험시설 해소(교육부 단가)	
건물도색	외벽	실	970	. 수성페인트 2회(2급) . 교실당 외벽 면적 47㎡ 기준(.건물 좌·우측면적 미포함)	
	내벽(친환경)	실	1,170	. 친환경페인트 2회(진품) . 교실당 내벽 면적 60㎡ 기준(계단실 면적 미포함)	
선홍통교체	스텐	M	130	. 규격 : Φ100(스텐 1.5t) . 장식홍통 포함	
방화셔터설치	12㎡이하	개소	9,740	. 방화스크린셔터(12㎡이하) + 철재방화문(0.9*2.1) . 수신반 연동제어기 연결 제외	
피난구유도등	고효율	회로	5,680	. 층별 5개소(피난구유도등 3개소, 통로유도등 2개소) 설치 기준	
화재수신반교체	P형 10회로	개소	7,490	. 10회로 교체	
	P형 20회로	개소	10,550	. 20회로 교체	
	스프링클러펌프설치	식	49,820	. 40HP 기준 . 기계실, 저수조 별도	
	스프링클러	실	15,380	. 신설 기준	
	간이스프링클러 패키지 설치	대	7,950	. 스프링클러 헤드 및 배관 제외	

사 업 명		단위	2026년 예산단가	적 요	비 고
소방설비	소방펌프설치	식	34,760	. 20HP 기준 . 기계실, 저수조 별도	
	소화전설비	회로	10,320	. 기계실, 저수조 및 자탐설비 별도	
	자탐설비	회로	4,300	. 수신반 별도	
	경보설비	회로	2,120	. 수신반 별도	
수전설비	신설, 500KW	식	173,060	. 수요전력100KW이상시 해당 . 500KW기준	냉·난방 시설개선
	교체, 500KW	식	105,490	. 자가용수전설비 교체(케이블 제외) . 500KW기준	
	신설, 750KW	식	195,430	. 수요전력100KW이상시 해당 . 750KW기준	
	교체, 750KW	식	126,550	. 자가용수전설비 교체(케이블 제외) . 750KW기준	
천장형냉난방기	교체	실	11,160	. 전기공사 미포함, 공기청정키트 포함	
	교체, 배관재사용	실	8,920	. 전기공사 미포함, 공기청정키트 포함 . 배관재사용	
천장형냉난방기	신설	실	10,590	. 전기공사 미포함, 공기청정키트 포함	
천정형냉난방기	전기	실	1,800	. 천정형냉난방기 설치에 따른 전기공사 적용 . 분전반 별도	
GHP냉 난방기	교체	실	17,160	. 전기공사 미포함, 공기청정키트 포함 . 저감장치 포함	
	교체, 배관재사용	실	14,830	. 전기공사 미포함, 공기청정키트 포함 . 배관재사용 . 저감장치 포함	
강당 스텐드형냉난방기	직립형 10HP	대	15,360	. 전기공사 미포함, 2실 규모 . 실내기 커버 포함	
	직립형 10HP (배관 재사용)	대	12,810	. 전기공사 미포함, 2실 규모 . 실내기 커버 포함, 배관재사용	
공기순환장치	전열교환기형(1.0실)	실	5,450	. 800CMH 기준(1.0실)	
	전열교환기형(0.5실)	실	4,250	. 350CMH 기준(0.5실)	
천장교체	석면, 최상층	실	24,570	. 면적 : 91.8㎡ . PF보드 화스너 고정 . 텍스 300*600, 전기 별도 ※ 석면 폐기물처리비 포함	석면사업
	석면, 일반층	실	15,030	. 면적 : 91.8㎡ . 텍스 300*600, 전기 별도 ※ 석면 폐기물처리비 포함	
천장교체	무석면, 최상층	실	19,370	. 면적 : 91.8㎡ . PF보드 화스너 고정 . 텍스 300*600, 전기 별도	
	무석면, 일반층	실	10,630	. 면적 : 91.8㎡ . 텍스 300*600, 전기 별도	
천장교체	마감재, 준불연	㎡	130	. 준불연 이상, 높이 3m 기준 . 천정틀 제외, 전기 별도	
	전기	실	16,360	. 전기, 통신, 소방 포함(배관, 배선포함) . LED 전등으로 교체 . 300룩스 이상	
외벽 석면 교체	베이스패널	실	26,590	. 교실당 외벽 면적 48㎡ 기준(좌우측 및 난간 제외), . 철거 후 복합패널(4T)+단열재 포함 마감 . 석면처리비 포함	

사 업 명		단위	2026년 예산단가	적 요	비 고
조도개선	등기구, 배관배선	실	11,900	· 면적 : 91.8㎡ · 기존텍스 설치층 · 전기분야(배관, 배선포함) · 300룩스 이상	조도개선
	등기구, 배관배선재사용	실	7,610	· 면적 : 91.8㎡ · 기존텍스 설치층 · 전기분야(배관 재사용) · 300룩스 이상	
	등기구교체	실	3,690	· LED 전등 교체(배관, 배선 공사비 미포함)	
강당조도개선	승하강	식	80,390	· LED등(승하강식) 24개소	
	승하강 등기구교체	식	33,220	· LED등(승하강식) 24개소 · 매입배관 재사용	
화장실신·증·개축	1층	실	257,970	· 면적 45㎡ · 핏트실(비난방)	화장실개선
	2층이상	실	231,390	· 면적 45㎡ · 비난방	
화장실 보수	전면보수	실	141,830	· 면적 : 45㎡(0.5실) · 전면 개·보수(리모델링) · 설비 및 전기포함 ※ 석면 폐기물처리비 포함	
	부분보수	실	37,050	· 면적 : 45㎡(0.5실) · 부분보수(칸막이 및 도기류 교체, 바닥일부 보수) · 배관제외	
오수정화조	20ppm	m3	4,300	· 전기시설 및 토공사 포함 · 50톤 미만	정화조개선
	10ppm	m3	6,520	· 전기시설 및 토공사 포함 · 50톤 이상	
물탱크설치	8ton	개소	19,560	· STS 물탱크 · 배관설비 포함	급배수설비
	10ton	개소	22,040	· STS 물탱크 · 배관설비 포함	
	20ton	개소	31,320	· STS 물탱크 · 배관설비 포함	
	30ton	개소	38,440	· STS 물탱크 · 배관설비 포함	
	40ton	개소	50,480	· STS 물탱크 · 배관설비 포함	
	50ton	개소	58,260	· STS 물탱크 · 배관설비 포함	
지하수개발	구경200mm	공	62,670	· 심도100m+수중펌프 기준 · 관정외 구간 관로 별도 · 양수시험 72시간	
급수대설치	기성품	개소	23,440	· 기성제품(SUS) · 배관설비 포함	
급수펌프교체	모터10HP	식	19,650	· 펌프교체 및 배관 등 부대시설 포함	
계약용량증설	저압,공중	kW	150	· 공중인입	용량증설
	고압, 공중	kW	36	· 공중인입	
	저압, 지중	kW	170	· 지중인입	
	고압, 지중	kW	64	· 지중인입	
	H=2.0M	M	1,050	· L형 성토구배 · 문양거푸집	

사 업 명		단위	2026년 예산단가	적 요	비 고
옹벽설치	H=3.0M	M	2,440	· L형 성토구배 · 문양거푸집	외부환경개선
	H=4.0M	M	3,640	· L형 성토구배 · 문양거푸집	
	H=5.0M	M	5,640	· L형 성토구배 · 문양거푸집	
	H=6.0M	M	7,710	· L형 성토구배 · 문양거푸집	
	H=7.0M	M	10,800	· L형 성토구배 · 문양거푸집	
	H=8.0M	M	12,160	· L형 성토구배 · 문양거푸집	
석축쌓기	H=1.0M	M	590	· 찰쌓기	
	H=2.0M	M	1,030	· 찰쌓기	
	H=3.0M	M	1,420	· 찰쌓기	
담장설치	블록	M	600	· H=1.8M · 스플릿블록(6")+줄기초	
	주물, 줄기초	M	660	· H=1.0M(기성품) · 알루미늄 주물웬스+줄기초	
	주물, 독립기초	M	440	· H=1.0M(기성품) · 알루미늄 주물웬스+독립기초	
	메쉬웬스	M	330	· H=1.8M(기성품) · 메쉬웬스+독립기초	
	비구방지웬스	M	300	· H=6.0M W=4.0M · 비구방지웬스(그물망)+독립기초	
콘크리트포장	두께20cm	M2	84	· 콘크리트20cm+보조기층15cm+와이어메쉬	
아스콘포장	포장 12cm	M2	70	· 아스콘12cm+보조기층20cm	
	기존 절삭	M2	30	· 아스콘 5cm, 기존 포장 절삭 후 재시공 · 폐기물 처리비 포함	
	덧씌우기	M2	22	· 아스콘 5cm, 기존 포장 위 덧씌우기	
소형고압블럭포장	차도용	M2	95	· 인터로킹8cm(투수용)+콘크리트포장10cm+보조기층15cm	
	단순 보도용	M2	64	· 인터로킹6cm(투수용)+보조기층+15cm · 장비이동 및 적재가 용이한 구간	
	복잡 보도용	M2	69	· 소규모 등 복잡한 포장면 시공 · 장비이동 및 적재 공간이 협소한 구간	
	친환경용	M2	130	· 잔디블럭16cm+보조기층15cm	
정문설치	문주+스테인리스문	식	56,620	· 문주3개+알루미늄접이문(무레일)	
배수로설치	U형측구	M	390	· 뚜껑 포함 · U형 측구(40*40, 현장타설)	
	수로관	M	210	· 수로관(40*40, 기성품) · 뚜껑 포함	
인사이드깎기	기계포설 및 다짐	M3	89	· 운반거리 40km	

사 업 명		단위	2026년 예산단가	적 요	비 고
바닥포설기	운동장 신설	M2	41	. 마사토 15cm+부직포+쇄석 20cm . 맨암거, 배수로 등 부대시설 별도	
맨암거	70*70cm	M	83	. 쇄석+파형유공관	
스텐드설치	H=1.0M	M	630	. 철근콘크리트 . 미끄럼방지포장(스텐실)	
	H=2.0M	M	1,150	. 철근콘크리트 . 미끄럼방지포장(스텐실)	
국기게양대	스텐 H:10m	식	12,240	. 스테인리스봉 3개+기단(화강석)	
경계석설치	200*300	M	140	. 국내산(화강석)	
	150*150	M	76	. 국내산(화강석)	
조경석쌓기		M2	710	. 조경석(4목+6목)+사이목(4주)	
우천통로설치	지붕판+틀+기둥	M2	390	. 높이 : 2.8m 기준 . 지붕판(마감)+STS지붕틀+STS기둥 . 포장별도	
	지붕판+틀	M2	190	. 지붕판(마감)+STS지붕틀 . 포장별도	
	지붕판	M2	110	. 지붕판(마감) 설치 . 포장별도	
외부게시판설치	스테인리스	개소	5,070	. 규격 : 3.5m(폭)×3m(높이) 기준 . 기성품 기준	옥외급배수
도시가스배관	부지내	m	360	. 부지내 배관 연결	
옥외배수	토사	M	240	. 배관경 300mm 기준	
	소형고압블럭	M	250	. 배관경 300mm 기준	
	콘크리트	M	360	. 배관경 300mm 기준	
	아스콘	M	310	. 배관경 300mm 기준	
옥외급수	급수배관	M	250	. 배관경 50mm 기준, SUS	전기공사
신재생에너지	PV	kW	4,320	. PV기준	
	BIPV	kW	6,360	. BIPV기준	
전기간선인입	50sq	M	200	. 옥외간선 및 토공사 포함 . F-CV50sq/1C*4	
	95sq	M	250	. 옥외간선 및 토공사 포함 . F-CV95sq/1C*4	
	150sq	M	390	. 옥외간선 및 토공사 포함 . F-CV150sq/1C*4	
분전반	메인 (800*1600)	개	10,510	. EPS 내 노출 분전함	
	분기 (800*1200)	개	5,950	. EPS 내 노출 분전함	
	분기 (700*800)	개	3,480	. EPS 내 노출 분전함	

사 업 명		단위	2026년 예산단가	적 요	비 고
신발장교체	기성품	EA	50	. 조달등록 기준	신발장
책·결상	학생용 책상	개	72	. 조달등록 기준 . 학생용 책상 1개 . 높낮이 조절용	책·결상
	교실용 결상	개	48	. 조달등록 기준 . 학생용 결상 1개 . 높낮이 조절용	
사물함		조	85	. 조달등록 기준 . 학생용	사물함
락카		조	110	. 조달등록 기준 . 학생용 1인1조	락카
칠판	판면 교체	개소	560	. 조달등록 기준 . 바탕정리, 철거, 폐기물처리비 포함	
	TV삽입형 칠판		1,980	. 조달등록 기준 . 바탕정리, 철거, 폐기물처리비 포함	
게시판	4.8*1.2M	개소	620	. 바탕정리, 철거, 폐기물처리비 포함	게시판
	6.0*1.2M	개소	740	. 바탕정리, 철거, 폐기물처리비 포함	
정화조철거		개소	17,640	. 50톤 기준 . 오물처리비 및 정화조 내부 석분채움 포함 . 배관비 제외	정화조철거
교실바닥난방	신, 증축	실	13,100	. 건축 및 전기시설 포함	교실바닥난방
	바닥철거 포함	실	35,790	. 건축 및 전기시설 포함	
	바닥철거 제외	실	10,870	. 전기시설 포함	
승강기 설치	2층	개소	209,210	. 장애인용(15인승기준) . 외벽 패널(금속제) 마감 기준	
	3층	개소	259,290	. 장애인용(15인승기준) . 외벽 패널(금속제) 마감 기준	
	4층	개소	275,700	. 장애인용(15인승기준) . 외벽 패널(금속제) 마감 기준	